

寻甸回族彝族自治县财政局 寻甸回族彝族自治县水务局 文件 寻甸回族彝族自治县乡村振兴局

寻财农〔2022〕 41 号

关于下达寻甸县 2022 年度第二批巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目 资金（产业发展基础设施建设项目）的 通 知

项目实施单位：

加快项目实施进度，充分发挥资金使用效益，根据县第十七届人民政府第三次常委会议安排，现将 2022 年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（产业发展基础设施建设项目） 260 万元下达给你们，资金请列入 2022 年度政府预算收支相关支出功能科目。

一、请各项目实施单位按照实施方案加强领导，精心组织，发动群众参与项目建设监督，并明确专人负责，抓紧组织项目实施。

二、请各项目实施单位严格按照招标投标管理办法执行，

组织好项目实施验收、做好资料台账整理等工作。

三、按照《昆明市扶贫资金项目公示公告制度实施办法》的通知要求（昆开办发〔2019〕4号），严格执行涉农统筹整合资金项目公告公示按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里”的原则，采取分级分类形式进行。将资金规模、资金来源、资金用途、使用单位、分配原则、分配结果等内容情况进行公示，接受社会监督。

四、严格执行涉农统筹整合资金管理规定，按照《寻甸回族彝族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（寻政办发〔2020〕7号）文件要求，专项管理，专款专用，充分发挥资金使用效益，加快项目进度，根据需要及时向相关部门报送资金支出进度。

五、各项目实施单位必须严格按照实施规划方案进行实施，不得擅自更改项目建设内容。资金下达后及时组织项目启动，规范录入“全国防返贫监测信息系统”，2022年10月前完成验收及报账等工作，形成固定资产，完成资产登记。

附件：1.2022年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目表

2.2022年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金分配表

3.绩效目标申报表

寻甸回族彝族自治县财政局



寻甸回族彝族自治县水务局



寻甸回族彝族自治县乡村振兴局



2022年4月1日

2022年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目表

项目名称	第二批拟安排资金(万元)							主管部门
	上级下达资金文号	县级下达资金文号、摘要、功能分类科目				第二批资金明细	项目实施单位	
		县级文号	摘要	科目代码	科目名称			
优然牧业项目供水工程	昆财农（2022）20号	寻财农（2022）41号	2022年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（产业发展基础设施建设项目）	2130505	生产发展	260.00	县水务局	县水务局

寻甸县2021年度第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金分配明细表

填报单位：寻甸县水务局

序号	项目名称 和名称	项目建设地点	项目建设内容（必须明确，建设内容不含绿化亮化、活动室场等规划范围项目）	项目建 设内容 （详细工 程量化 指标及 单价）	计划总投资（万元）				其中：直接用于贫困村						绩效目标		项目实施 部门	行业 主管 部门	
					统筹整合 财政涉农 资金投入	金融资 金	社会捐 赠（帮 扶）资金	其他资金 （含群众 自筹）	其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况						项目建 设起止 时间	绩效目标（必须 量化的核 心指标）			
									贫困村										
									个	金额（万 元）	户数	受益人口	人数	户数	人数				项目开工 时间
1	依然牧业项 目供水工程	仁德街道	供水泵站一座（扬程100m），安装输水管道PE150管7.6km，供水规模600m³/d		260.00	0.00	0.00	0.00	1	260		0	0	0	2022.4.	2022.8.	工程解决6000头奶牛用水问题，事故合格率100%，群众满意度98%，工程使用年限15年	县水务局	县水务局

项目绩效目标申报表

项目名称：优然牧业项目供水工程		类型：农村基础设施建设（水利项目）	
主管部门：	寻甸县水务局	项目实施负责人	马成银
资金情况（万元）：	年度资金总额	260	
	其中：财政拨款	统筹整合涉农资金	260
	财政拨款	其他财政资金	0
	其他资金	自筹资金	0

年度总体绩效目标：1于寻甸县第三自来水厂天生桥片区DN250球墨铸铁管上设变径三通接1#输水管PE100级dn200（1.0MPa）长4664m，2#输水管PE100级dn160（1.25MPa）长2720m，总长7400m，敷设方式为地理；热镀锌钢管长16m，壁厚6.0mm。
2、新建加压泵站1座，布置多级离心泵（D46-50×6）2台（一用一备），Y280S-2/75电机2套，水泵装机容量为75kW，额定流量46m³/h，额定扬程300m，水泵380V智能控制柜（软启动一控二）1套，泵房1座，380V输电线路240m及Φ130×7m 水泥电杆5棵。
3、泵站进出水管采用Φ140无缝钢管，总长4250m，壁厚4.5mm，其中泵站进水管长30m，提水管长4220m。
4、新建小龙潭、白龙潭、下村供水片区村内配水管道4条总长2720m，均采用内涂塑外镀锌钢管，其中DN50管长380m，DN40管长1720m，DN25管2条总长620m。新建DN20内涂塑外镀锌入户管长3060m，并配置DN20闸阀、水表、水表箱，水龙头各153套。

序号	指标级次*	指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	是否必填指标
1	一级	产出指标					
2	二级	数量指标					
3	三级	dn200PE管道	≥	4664	m	定量指标	是
4	三级	dn160PE管道	>	2720	m	定量指标	是
6	三级	dn140无缝钢管	>=	4250	m	定量指标	是
7	三级	泵站	>=	1	座	定量指标	是
10	三级	DN50内涂塑外镀锌钢管	>=	380	m	定量指标	是
11	三级	DN40内涂塑外镀锌钢管	>=	1720	m	定量指标	是
12	三级	水表	>=	153	个	定量指标	是
13	三级	水表箱	>=	153	个	定量指标	是
14	二级	质量指标					
15	三级	项目（工程）验收合格率（100%）	=	100	%	定量指标	是
16	三级	项目（工程）完成及时率（100%）	=	100	%	定量指标	是
17	二级	时效指标					
18	三级	项目启动时间（≤4月）	=	2022年4月	日	定量指标	是
19	三级	项目完成时间（≤8月）	=	2022年8月	日	定量指标	是
20	三级	项目投入时间（≤8月）	=	2022年8月	日	定量指标	是
21	二级	成本指标					
22	三级	项目控制在投资额内完成实施	≤	100	%	定量指标	是
23	一级	效益指标					
24	二级	经济效益指标					
25	二级	社会效益指标					
26	三级	项目覆盖贫困村（≥1个）	>	1	个	定量指标	是
27	三级	项目覆盖自然村（≥3个）	>	3	个	定量指标	是
28	三级	项目受益群众户数（≥153户）	>=	153	户	定量指标	是
29	三级	项目受益群众人口数（≥612人）	>=	612	人	定量指标	是
30	三级	受益建档立卡贫困户数（≥29户）	>=	29	户	定量指标	是
31	三级	受益建档立卡贫困人口数（≥100人）	>=	100	人	定量指标	是
32	二级	生态效益指标					
33	三级	林草植被恢复率	>=	98	%	定量指标	是
34	三级	水土流失治理度	>=	98	%	定量指标	是
35	二级	可持续影响指标					
36	三级	项目持续收益年限（≥10年）	>=	10	年	定量指标	是
37	三级	工程使用年限（≥30年）	>=	30	年	定量指标	是
38	一级	满意度指标					
39	二级	服务对象满意度指标					
40	三级	受益行政村村满意度（≥95%）	>=	95	%	定量指标	是
41	三级	受益贫困人口满意度（≥98%）	>=	100	%	定量指标	是

经办人：迟永飞13888446402 单位负责人：马成银 上报时间：2022年4月1日