

序号	项目类别和名称	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						备注
		统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠(帮扶)资金	其他资金(含群众自筹)	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边远易致贫户、其他农村低收入群体		
						个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	
五	乡村旅游											
(一)	产业发展											
(二)	基础设施建设											
六	水利发展	2750.89				11	2270.89	6835	27937	165	604	
(一)	安全人饮工程	2750.89				11	2270.89	6835	27937	165	604	
(二)	水利项目											
七	农田水利建设	1171.00				2	1171.00	1205	4676	90	379	
八	林业草原生态保护恢复											
九	农村环境整治	127.00				2	127.00	1281	5680	27	115	
十	农村道路建设	2652.89				42	1505.49	13575	64084	415	1500	
(一)	通村公路硬化工程	545.00				16	319.00	7347	38902			
(二)	村内道路及基础设施项目	2107.89				26	1186.49	6228	25182	415	1500	

寻甸县2022年度巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴项目库动态调整入库项目明细表

填报单位：乡村振兴局

单位：万元

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填写工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
合计					22072.19	0.00	0.00	700.00	92.00	21044.79	60101.00	245868.00	#####	4458.00	-	-				
一	农业生产				1143.70	0.00	0.00	700.00	17.00	1743.70	9476	37391	295	1163	-	-				
(一)	产业发展				700.00	0.00	0.00	700.00	13.00	1300.00	8656	34011	56	280	-	-				
1	河口镇双龙村光伏发电建设项目	双龙村委会	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	441	1795	6	26	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村441户1795人受益。	河口镇	县委组织部	第三批计划安排
2	先锋镇大窝铺村光伏发电建设项目	大窝铺村委会	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	498	1926	5	23	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村498户1926人受益。	先锋镇	县委组织部	第三批计划安排
3	先锋镇大竹箐村光伏发电建设项目	大竹箐村委会	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	222	957	3	10	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村222户957人受益。	先锋镇	县委组织部	第三批计划安排

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填写工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
4	先锋镇打磨箐村光伏发电建设项目	打磨箐村委会	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	250	930	4	13	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村250户930人受益。	先锋镇	县委组织部	第三批计划安排
5	先锋镇鲁土村光伏发电建设项目	鲁土村委会	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	637	2508	5	18	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村637户2508人受益。	先锋镇	县委组织部	第三批计划安排
6	先锋镇白子村光伏发电建设项目	白子村委会	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	524	2146	6	32	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村524户2146人受益。	先锋镇	县委组织部	第三批计划安排
7	先锋镇木龙马村光伏发电建设项目	木龙马村委会	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	378	1508	3	12	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村378户1508人受益。	先锋镇	县委组织部	第三批计划安排

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
8	金源乡瓦房村光伏发电项目	瓦房村委会	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	432	1797	5	16	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村432户1797人受益。	金源乡	县委组织部	第三批计划安排
9	甸沙乡麦地心村光伏发电项目	麦地心村委会	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	578	2026	6	24	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村578户2026人受益。	甸沙乡	县委组织部	第三批计划安排
10	甸沙乡海尾村光伏发电项目	海尾村委会	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	994	3405	2	7	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村994户3405人受益。	甸沙乡	县委组织部	第三批计划安排
11	仁德街道胜利社区光伏发电建设项目	胜利社区	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	1396	6080	2	7	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村1396户6080人受益。	仁德街道	县委组织部	第三批计划安排

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填写工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
12	塘子街道云集社区光伏发电建设项目	云集社区	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	1280	4864	3	74	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村1280户4864人受益。	塘子街道	县委组织部	第三批计划安排
13	塘子街道三支龙社区光伏发电建设项目	三支龙社区	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50	1	100	308	1255	4	12	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年。全村308户1255人受益。	塘子街道	县委组织部	第三批计划安排
14	塘子街道钟灵社区光伏发电建设项目	钟灵社区	依托现有村委会、村民小组活动室屋顶、场地，新建太阳能发电系统一套，装机容量200千瓦，预算投资金额100万元；光伏发电板单片；逆变器、并网箱、配电箱、电缆、桥架等变配电设施；钢结构支架、热镀锌方管焊接组成，支架、水槽等		50.00	0	0	50			718	2814	2	6	2022.07.	2022.11.	项目建成后，每年预计可实现村集体经济收益7万元，基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力有所增强，实现村集体经济增收。验收合格率100%，满意度90%以上，使用年限大于20年，全村718户2814人受益。	塘子街道	县委组织部	第三批计划安排
(二)	产业发展				443.70	0.00	0.00	0.00	4.00	443.70	820	3380	239	883	-	-				
1	河口镇北大营村委会北大营村产业道路硬化项目	河口镇北大营村委会北大营村	北大营村道路硬化800m，北大营岔街破损路面修复加固（20cm碎石垫层，30cmC30混凝土等），排水沟清淤及更换部分沟盖板。		45.50	0.00	0.00	0.00	1	45.50	112	465	1	2	2022.4.	2022.8.	解决群众112户465人出行困难，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限10年。	河口镇	县乡村振兴局	已经安排实施

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
2	功山镇云龙村委会产业道路硬化	功山镇云龙村委会产业道路硬化	一、余家村水碾至尹武小土桥生产道路硬化长3800 m，宽4 m，道路采用土夹石垫层厚0.1米，路面厚度0.2米，使用c25砼混凝土，单价135元/平方米，概算资金205.2万元；二、许家村挡墙建设全长47米，高1.5米，74立方米，概算投资3万元。合计投资概算投资208.2万元。		208.20	0.00	0.00	0.00	1	208.20	154	468	40	106	2022.4.	2022.8.	改善生产生活条件，做好基础设施建设，解决群众生产生活困难154户，468人，其中建档立卡户40户106人。验收合格率100%，群众满意度≥95%，使用年限>8年。	功山镇	县乡村振兴局	已经安排实施
3	六哨乡拖期村委会万亩马铃薯种植产业道路建设项目	拖期村委会	拖期村委会产业道路建设10公里，均宽4米，施工内容包含土方开挖及回填、20厘米厚土夹石路面、涵管安装、挡墙建设，投资9万元/公里。		90.00				1	90.00	272	1178	186	733	2022.07	2022.12.	解决群众生产生活困难272户1178人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	六哨乡	县乡村振兴局	
4	六哨乡龙泉村委会产业道路建设项目	龙泉村委会	龙泉村委会产业道路建设11.11公里，均宽4米，施工内容包含土方开挖及回填、泥结石路面、涵管安装、挡墙建设，投资9万元/公里。		100.00	0.00	0.00	0.00	1	100.00	282	1269	12	42	2022.06	2022.10.	解决群众生产生活困难282户1269人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	六哨乡	县乡村振兴局	第三批计划安排
二	畜牧生产				14226.71	0.00	0.00	0.00	18.00	14226.71	27729	106100	267	697	-	-				
(一)	产业发展				14226.71	0.00	0.00	0.00	18.00	14226.71	27729.00	106100.00	267.00	697.00	-	-				
1	七星镇精饲料收储运基地	七星镇	七星镇青储饲料收储运基地建设，包括场地平整4000平米，概算4万元；原料库2000平米，概算160万元；成品库1000平米，概算80万元；加工房480平米，概算96万元；设备购置（配合饲料生产线、预混料机组等）；电力、监控、照明、道路等相关附属设施。概算总投资500万元		500.00	0.00	0.00	0.00	1	500	829	3472	11	36	2022.04.	2022.10.	项目建成为村集体所有，并通过租赁模式壮大村集体经济，租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率，带动周边农户经济发展，验收合格率100%，村民满意度98%，工程使用年限15年。	七星镇	农业农村局	已经安排实施

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
2	鸡街镇四哨村委会奶牛养殖示范基地建设	寻甸县鸡街镇四哨村委会	1、标准化牛舍（全钢结构）2000㎡，1300/㎡，设备1套，投资310万元；2、生产车间（全钢结构）1200㎡，1300元/㎡，设备1套，投资506万元；3、24位挤奶厅（全钢结构）600㎡，1300元/㎡，投资78万元；4、包材仓库（全钢结构）300㎡，1300元/㎡，投资39万元；5、值班室及公厕（砖混结构）40㎡，2500元/㎡，投资10万元；6、管理用房（框架结构）350㎡，2500元/㎡，投资87.5万元；7、场地平整10000㎡，11元/㎡，投资11万元；8、道路及场地硬化6000㎡，125元/㎡，投资75万元；9、新建大门1道，投资2万元；10、新建围墙（M7.5浆砌砖，高2.1m）1186m，600元/m，投资71.16万元；11、水、电、排水等室外附属设施投资20万元；12、监控设备1套，投资5万元；13、消防工程投资60万元；14、挡墙1080立方，450元/立方，投资48.6万元。总投资1323.26万元。		1323.26	0.00	0.00	0.00	1	1323.26	829	3472	11	36	2022.06.	2022.11.	项目建成为村集体所有，并通过租赁模式壮大村集体经济，租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率，带动周边农户经济发展，验收合格率100%，村民满意度98%，工程使用年限15年。	鸡街镇	县乡村振兴局	
3	河口镇肉牛养殖示范基地附属工程建设项目	河口镇鲁冲、白石岩、水冒天、沙谷渡、十甲村委会	1.鲁冲牛场：场地硬化1300平方米，铁艺式样大门一道。2.白石岩牛场：场地硬化1400平方米，青贮池彩钢瓦顶盖300平方米，水泥桩铁丝围栏50米，铁艺式样大门一道。3.水冒天牛场：场地硬化500平方米，青贮池彩钢瓦顶盖250平方米，铁艺式样大门一道。4.沙谷渡牛场：场地硬化600平方米，青贮池彩钢瓦顶盖330平方米，水泥桩铁丝围栏76米，铁艺式样大门一道。5.十甲牛场：场地硬化1300平方米，青贮池彩钢瓦顶盖250平方米，水泥桩铁丝围栏110米，铁艺式样大门一道。		120.00				6	120	2787	10777	58	163	2022.6.	2022.11.	以上项目竣工验收移交后，资产属于村集体所有，并通过资产租赁、承包等模式壮大村集体经济，租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率，每年预计增加集体经济7万元，受益2787户10777人，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于20年。	河口镇	县乡村振兴局	

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
4	鸡街镇四哨肉牛育肥场项目	鸡街镇四哨行政村的海桥哨与既嘎哨自然村	3000头育肥场建筑面积约45203㎡，其中新建牛舍21230㎡、分牛栏796㎡、干草库及精料库3817㎡、粪污棚4910㎡、青贮窖6529㎡、办公楼+会议室+娱乐230㎡，还包含场地平整、场内外道路水电、绿化、污水处理站及场外道路等，总投资估算约4250.36万元。（统筹整合财政涉农资金投入1000万元用于建牛舍建设、干草库及精料库、粪污棚，不得用于办公楼+会议室+娱乐、绿化亮化、美化、土地流转、工作经费）		4250.36			1	4250	8153	33486	154	347	2022.09	2023.02.	以上项目竣工验收移交后，资产属于村集体所有，并通过资产租赁、承包等模式壮大村集体经济，租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率，受益8153户33486人同时带动当地及周边饲料发展，增加当地产业发展就业业务工增加收入，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于20年。	鸡街镇	农业农村局	第三批计划安排（4000头概算投资4010万元，现在计划3000头，概算投资4250.36	
5	凤合镇杨家湾肉牛育肥场项目	凤合镇杨家湾冷水沟	5000头育肥场建筑面积约67761㎡，其中新建牛舍35112㎡、分牛栏1420㎡、干草库及精料库9796㎡、粪污棚8177㎡、青贮窖10956㎡、配套建筑1910㎡、办公楼+会议室+娱乐390㎡，还包含场地平整、场内外道路水电、绿化、污水处理站及场外道路等，总投资估算约6633.09万元。（统筹整合财政涉农资金投入1000万元用于建牛舍建设、干草库及精料库、粪污棚，不得用于办公楼+会议室+娱乐、绿化亮化、美化、土地流转、工作经费）		6633.09			1	6633.09	1256	5024	10	33	2022.09	2023.02.	以上项目竣工验收移交后，资产属于村集体所有，并通过资产租赁、承包等模式壮大村集体经济，租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率，受益1256户5024人同时带动当地及周边饲料发展，增加当地产业发展就业业务工增加收入，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于20年。	凤合镇	农业农村局	第三批计划安排（原计划4000头概算投资5719万元，现在计划5000头，概算投资6633.09万元）	
6	云南国际肉牛交易中心交易大棚建盖	新街村委会	承建国际肉牛交易中心建设8个交易大棚，每个大棚投资面积为2139平方米，大棚每平方米造价667元；配套看护棚540平方米，看护棚每平方米造价600元。棚高6米，8个大棚及8个看护棚概算总投资1400万元。		1400.00			8	1400.00	13875	49869	23	82	2022.10.	2023.04.	羊街镇12个村村委会村集体经济收入每年可增收70万元以上收入，收益80%用于带贫益贫及公益事业工作；可提供就业岗位40个左右；带动羊街镇肉牛养殖发展，群众增加收入；流动人口增加，可带动羊街镇服务业发展，重点为餐饮业和住宿业；确保验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于20年。	羊街镇人民政府	县乡村振兴局		
(二)	基础设施建设				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	-	-				
三	林业改革发展				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	-	-				

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填写工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
四	农村综合改革				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	-	-				
五	乡村旅游				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	-	-				
(一)	产业发展				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	-	-				
(二)	基础设施建设				0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	-	-				
六	水利发展				2750.89	0.00	0.00	0.00	11	2270.89	6835	27937	165	604	-	-				
(一)	安全人饮保障工程				2750.89	0.00	0.00	0.00	11.00	2270.89	6835	27937	165	604	-	-				
1	功山镇人饮安全改造提升工程	功山镇甸头、三保、菜地村委会	新建DN219*6螺旋钢管10400m；新建DN50 室外钢塑复合管（内外涂塑）10200m；新建DN40 室外钢塑复合管（内外涂塑）7800m；新建DN25 室外钢塑复合管（内外涂塑）5000m；新建DN20 室外钢塑复合管（内外涂塑）12108m		580.00	-	-	-	0	0.00	2018	7227	10	38	2022.02.	2022.04.	依托寻甸县金所集镇自来水厂，通过水厂配水管网延伸覆盖功山镇集镇及甸头、三保、菜地村委会，解决受水区域25个自然村2018户7227人，其中建档立卡贫困户490户1758人的用水困难问题，为群众生产生活条件提供便利，验收合格率100%，群众满意度95%，使用年限	功山镇	县乡村振兴局	已经安排实施
2	功山镇菜地至纳纪人饮安全改造提升工程	功山镇菜地至纳纪人饮安全改造提升工程	新建DN273*6螺旋钢管14000m；新建300m³高位调节水池1座，100m³前池1座；新建加压泵站一座（含泵房150m²；加压设备；供电线路）及其附属设施建设，概算投资850万元。		850.00				4	850	2816	13435	50	202	2022.10.	2022.12.	从功山镇集镇现有供水管网取水延伸至纳纪村委会，解决管道沿线村庄及纳昆高速纳纪服务区用水困难问题。工程起点为纳昆高速功山镇收费站供水主管分水口，工程止点为国道213线与纳昆高速蒲草塘收费站公路交叉口。总受益户数2816户，受益人口13435人。为群众生产生活条件提供便利，验收合格率100%，群众满意度≥95%，使用	功山镇	县乡村振兴局	

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标				项目实施部门	行业主管部门	备注
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间		绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）				
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间					
3	河口镇撒米落、双龙村委会农村农业产业及人畜饮水安全项目	河口镇双龙、撒米落村委会19个村民小组	新建光伏一级泵站1座，新建光伏二级泵站1座，新建DN150内涂塑外镀锌钢管1100m，DN50内涂塑外镀锌钢管1460m，DN40内涂塑外镀锌钢管8459m，DN25内涂塑外镀锌钢管1895m，新建Φ159*6无缝钢管9600m，新建泵房2座，新建水源点取水池1座，新建100m3提水前池1座，新建50m3提水前池1座，新建配水管网DN25内涂塑外镀锌钢管1400m，DN20内涂塑外镀锌钢管2100m，新建村内50m3蓄水池3座，新建水厂1座。		1037.50					2	1137.50	958	3453	14	41	2022.04.	2022.08.	工程解决958户3453人饮水及河口镇双龙、撒米落村委会19个村民小组涉及范围内农业产业用于难问题，验收合格率100%，群众满意度98%，工程使用年限15年。	河口镇	寻甸县水务局	已经安排实施
4	柯渡镇新沙村委会新村人饮管网改造项目	柯渡镇新沙村委会新村	安装水表332只，安装水管DN100管1000米，DN50管3000米。DN40管5条线4000米。DN25管2条线1000米，DN20入户管安装2748米。		77.34	0.00	0.00	0.00		1	77.34	196	686	22	77	2022.05	2022.12.	解决群众饮水安全196户686人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	柯渡镇	寻甸县水务局	
5	柯渡镇可郎村委会可郎大村、马桑科、苦里卡、秧田冲人饮管网改造项目	柯渡镇可郎村委会可郎大村、马桑科、苦里卡、秧田冲村	4个自然村，需安装水表945只，DN50管4100米。DN25管2条线13800米，DN20入户管安装500米，DN20入户管安装10840米。		151.00	0.00	0.00	0.00		1	151	560	1960	22	81	2022.05	2022.12.	解决群众饮水安全560户1960人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	柯渡镇	寻甸县水务局	
6	柯渡镇磨腮村委会磨腮村人饮管网改造项目	柯渡镇磨腮村委会磨腮村	需安装计量水表210只。需改造主管（DN40管）2000米，DN20管入户2520米		25.60	0.00	0.00	0.00		1	25.6	206	903	27	106	2022.05	2022.12.	解决群众饮水安全206户903人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	柯渡镇	寻甸县水务局	
7	柯渡镇磨腮村委会落尔箐村人饮提升项目	柯渡镇磨腮村委会落尔箐村	新建水源地集水、过滤工程1处，投资8万元。安装Dg40热镀锌管1200米。（单价53.49元/m）投资6.42万元		13.42	0.00	0.00	0.00		1	13.42	72	252	11	38	2022.05	2022.12	解决群众饮水安全72户252人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	柯渡镇	寻甸县水务局	
8	柯渡镇磨腮村委会大汉排村人饮提升项目	柯渡镇磨腮村委会大汉排村	新建水源地集水、过滤工程1处，投资8万元，安装Dg40热镀锌管1500米（单价53.49元/m）投资8.03万元。		16.03	0.00	0.00	0.00		1	16.03	9	21	9	21	2022.05	2022.12.	解决群众饮水安全9户21人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	柯渡镇	寻甸县水务局	
(二)	水利项目				0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0	0	0	0	-	-				

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填写工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注		
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）	
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间					
七	农田水利建设					1171.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1171.00	1205	4676	90	379	-	-				
1	寻甸县甸沙乡兴隆村2022年以工代赈示范项目	甸沙乡	实施河道治理2.4千米；c25道路硬化900米（道路宽4米）；建设生产路2条（道路宽4米），长4.4千米；建设生产桥1座			571.00	-	-	-	1	571.00	649	2123	23	82	2022.02.	2022.07.	解决群众出行困难649户2123人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于20年；项目竣工并验收合格后，移交兴隆村委会，作为其集体资产，加强后期工程项目运行及维护管理工作，做好项目联结机制，严格落实道路等基础设施管理办法，最大限度发挥项目效益，其中劳务报酬不低于15%。	甸沙乡	寻甸县发展改革局	已经安排实施
2	寻甸县金所街道张所社区2022年以工代赈示范项目	金所街道	实施河道治理4.5千米（新建三面光河道2.5公里，河道清淤治理2.0公里）			600.00	-	-	-	1	600.00	556	2553	67	297	2022.02.	2022.07.	改善5900亩农田灌溉问题，保护农田400亩，恢复水毁农田40亩，保护人口2553。验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于20年，其中劳务报酬不低于15%。	金所街道办	寻甸县发展改革局	已经安排实施
八	林业草原生态保护恢复					0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	-	-				
九	农村环境整治					127.00	0.00	0.00	0.00	2.00	127.00	1281	5680	27	115	-	-				
1	人居环境提升改造项目	仁德街道办事处社区庙坡村	PEDN40-DN25管安装1000m，upvc管DN160-DN50管安装250m，upvc管DN300安装780m，整体化粪池2座，检修孔盖板35块，混凝土涵管DN800埋设36m，污水处理池1座，景观水池1座，挖沟槽土方1000m³，拆除混凝土结构20m³，水泥稳定碎（砾）石610m³，现浇钢筋混凝土板293m³。DN150防撞墩安装150个，90cm高围护栏安装250m，120cm高围护栏50m。			97.00	0.00	0.00	0.00	1	97.00	1141	5112	4	4	2022.06	2022.12.	项目竣工验收后，提高了周边村民的生活环境情况，验收合格率100%，群众满意度99%，使用年限大于30年	仁德街道	县乡村振兴局	计划第三批

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标				项目实施部门	行业主管部门	备注
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间		绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）				
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间					
2	六哨乡板桥村污水沟治理项目	板桥村委会板桥村	六哨板桥村污水沟清淤317米，安装DN315PE管296米、管件弯头3个、三通4个，安装金属滤网210米。		30.00				1	30.00	140	568	23	111	2022.06	2022.08.	通过项目实施，解决长年污染问题，污水接入集镇污水处理厂，生态效益明显，保护水源，直接受益农户140户568人，受益脱贫户23户111人。	六哨乡	县乡村振兴局	计划第三批	
十	农村道路建设				2652.89	0.00	0.00	0.00	42	1505.49	13575	64084	415	1500	-	-					
(一)	通村公路硬化工程				545.00	0.00	0.00	0.00	16.00	319.00	7347	38902	0	0	-	-					
1	寻甸县美丽公路建设项目	塘子街道、仁德街道	蒙姑至铁厂公路全长11公里，起点K147+770位于寻甸仁德街道塘口桥，止点K158+770至塘子街道塘子大桥，主要对该路段11000m2路面的车辙、坑槽进行修复，对老化沥青路面进行预防性养护，修复完善标识、标线。		169.00	0.00	0.00	0.00	7	169.00	4364	38546			2022.04.	2022.07.	该项目把“美丽公路”主动融入到沿线乡村的产业、环境、特色经济大生态体系中，在方便群众出行的同时，以公路之景美化新农村，实现路域环境生态美、乡风乡情展现美、助推发展成效美，促进沿线乡村农业产业旅游业发展，为推进经济社会发展 and 乡村振兴提供坚实的交通保障	寻甸县交通运输局	寻甸县交通局	已经安排实施	
2	寻甸县河口镇普河村委会至象鼻岭道路建设项目	河口镇	本项目主线全长K1+196.520公里，本项目支线起点K0+000.000位于河口与规划道路相接。路线止点K1+196.520与河北线沥青路相接。路面宽度8-10米，结构形式为级配碎石基层+水泥稳定碎石基层+沥青面层。		150.00	0.00	0.00	0.00	1	150	102	356			2022.04.	2022.07.	解决群众102户356人出行困难，改善生产生活条件，一次性验收合格，满意度100%，使用年限大于15年。	寻甸县交通运输局	寻甸县交通局	已经安排实施	
3	寻甸县美丽公路建设项目	七星镇、塘子街道、仁德街道	1、寻甸县易白公路全长8.541，起点K0+000位于老国道320鹰地嘴，止点K8+541至易白公路和易白公路县城连接线交岔口，主要对沿线上坡约31200m2“钢筋砼方格骨架锚杆护坡”维护加固、修复、完善公路沿线设施、增设标识标线。		226.00	0.00	0.00	0.00	8	0.00	7245	38546	0	0	2022.4.	2022.07.	该项目把“美丽公路”主动融入到沿线乡村的产业、环境、特色经济大生态体系中，在方便群众出行的同时，以公路之景美化新农村，实现路域环境生态美、乡风乡情展现美、助推发展成效美，促进沿线乡村农业产业旅游业发展，为推进经济社会发展 and 乡村振兴提供坚实的交通保障，一次性验收合格，满意度100%，使用年限	寻甸县交通运输局	寻甸县交通局	已经安排实施	

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填写工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标				项目实施部门	行业主管部门	备注
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间		绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）				
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间					
(二)	村内道路及基础设施项目				2107.89	0.00	0.00	0.00	26.00	1186.49	6228	25182	415	1500	-	-					
1	六哨乡板桥村委会白泥克村村内道路硬化及挡墙支砌项目	板桥村委会白泥克村	板桥村委会白泥克村村内道路硬化建设3条长510米，均宽3.5米，合计1785平方米；土方开挖324立方米，挡墙支砌326立方米，新建盖板涵1座。道路垫层厚0.1米，路面厚度0.2米，使用C25混凝土，投资概算41.48万元。		41.48	0.00	0.00	0.00	1	41.48	59	246	10	52	2022.04.	2022.07.	改善生产生活条件，解决59户246人出行困难，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于10年。	六哨乡	县乡村振兴局	已经安排实施	
2	务嘎村委会磨菇鲁村道路挡墙工程	务嘎村委会	土方2800m³，10元/立方米，概算投资2.8万元，挡墙1700m³，350元/立方米，概算投资59.5万元，防撞墙长50米，概算投资1.6万元，道路硬化90平方米，120元/平方米，概算投资1.1万元。总投资65万元。		65.00	0.00	0.00	0.00	1	65.00	133	538	9	33	2022.04.	2022.07.	解决群众生产生活困难133户538人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	凤合镇	县乡村振兴局	已经安排实施	

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
3	仁德街道民族团结进步示范镇创建	仁德街道	一、中桥社区213.56万元：中桥社区初奈村村内道路硬化9条，硬化面积3241㎡，投资33.06万元；中桥社区中鲁贝村内道路硬化加排水沟建设4条，硬化面积2270㎡，中心沟长度792m，投资71.03万元；中桥社区下鲁贝村内道路硬化加排水沟建设2条，硬化面积2171.6㎡，中心沟长度373m，投资61.28万元；中桥社区雨布村村内道路硬化2条，硬化面积2524㎡，C20混凝土路肩20.4㎡，投资29.63万元；中桥社区古城村内道路硬化加排水沟建设5条，硬化面积2171.6㎡，中心沟长度183m，投资18.56万元。二、和平社区131.91万元：和平社区向家庄村通村路，硬化面积1765㎡，投资22.95万元；和平社区白家村至王家村通村路，硬化面积2137.5㎡，投资25.65万元；和平社区新村至土官塘村通村路，硬化面积3612㎡，投资43.34万元；和平社区白家村塘上至金家村通村路，硬化面积3331.2㎡，投资39.97万元。三、北观社区131.22万元：下村道路硬化13条，硬化面积6125.5㎡，中心排水沟315m，排水管43m，投资94.1万元；北观社区大村子道路硬		500.00	0.00	0.00	0.00			1656	6703	72	240	2022.06	2022.09.	项目实施受益户人、验收合格率100%、满意度98%、使用年限15年；广泛宣传民族团结进步活动，能有效推进仁德镇各民族繁荣进步，经济发展，社会和谐稳定。	县民宗局		
4	发来古村委会冯家村小桥架设项目	发来古村.冯家河村	一、新建小桥一座，桥台基础概算投资5.2万元，桥面现浇板概算投资11万元，桥面铺装概算投资1.85万元，混凝土护栏概算投资1.14万元，台帽概算投资1.8万元，土方开挖回填及其他工程概算投资6.2万元二龙池村委会冯家河村内道路硬化4010平方米，120元/平方米，概算投资48.12万元，三面光盖板沟66米（0.8m*1m），700元/米，概算投资4.62万、。		79.93						308	1234	8	62	2022.06	2022.09.	解决群众出行困难308户1234人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	凤合镇	县乡村振兴局	

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填写工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
5	塘子社区塘子村村内串户道路硬化建设项目	塘子社区	道路硬化长1500米，均宽4米，道路采用土夹石垫层厚0.1米，路面厚度0.2米，使用c25砼混凝土，面积6000平方米，单价125元/平方米，概算投资75万元，盖板沟长200米，深0.5米，宽0.7米，单价200元/米，概算投资4万元，合计概算投资79万元		79.00				1	79.00	775	3395	14	53	2022.06	2022.9.	做好基础设施建设，解决群众出行困难，改善生产生活条件775户3395人，其中脱贫户64户237人。验收合格率100%，群众满意度≥95%，使用年限>8年。	塘子街道	县乡村振兴局	
6	木龙马村委会上、下热呼洞村民小组场地硬化及村内附属设施建设项目	先锋镇木龙马村委会	村内场地硬化1190m²，单价110元/m²，投资130900元，涉及M7.5浆砌石挡墙672m³，单价330元/m³，投资221760元；石挡墙上需焊护栏杆64米，单价210元/米，投资13440元。合计投资366100元。		36.61				2.00		32	112	1	4	2022.06	2022.9.	项目建成后，改变32户112人文化活动地点，提升人居环境治理，进一步改善村容村貌，改善人居环境，提升人民群众幸福感、获得感。	先锋镇	县乡村振兴局	
7	木龙马村委会产业道路建设项目	先锋镇木龙马村委会	木龙马村委会木龙马、响水管、三哨坡3个自然村产业道路建设，第一段，长127米砂石路、均宽3.5米，444.5m²，单价30元/m²，投资1.35万元，涉及4米*4米桥1座，投资5万元，三面光沟127米，单价220元/米，投资2.8万元，第一段合计投资9.15万元；第二段，715米砂石路，均宽3.5米，2502.5m²，单价30/平方米，投资7.5万元，涉及4米*4米小桥1座，投资5万元，涉及挡墙678.6立方米，单价330元/m³，投资22.4万元，第二段合计投资34.9万元；第三段，354米砂石路，均宽3.5米，1239平方米，单价30元/m²，投资3.72万元，涉及三面光沟268米，220元/米，投资5.9万元，第三段合计投资9.62万元，总投资53.67万元		53.67				3		205	847	25	78	2022.06	2022.9.	解决群众205户847人农业增产增收，改善农村生产生活条件。此产业路段建成后，为农户农业生产提供交通便利，达到农产品增产增收，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于10年。	先锋镇	县乡村振兴局	

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
8	木龙马、鲁土、大窝铺、窑上村内场地硬化项目	先锋镇鲁土、大窝铺、窑上村委会	1. 木龙马村委会热乎洞村内场地硬化 1160m ² ，单价90元/m ² ，投资10.44万元，涉及M7.5浆砌石挡墙608m ³ ，单价330元/m ³ ，投资20.06万元； 2. 鲁土村委会八角地村内场地硬化500m ² ，单价90元/m ² ，投资4.5万元； 2. 大窝铺村委会小白龙村村内场地硬化240m ² ，单价90元/m ² ，投资2.16万元； 3. 大窝铺村委会大竹箐村内场地硬化900m ² ，单价90元/m ² ，投资8.1万元，排水沟长110米、宽40厘米，单价240元/米，投资2.64万元，沟盖板60cm*20cm； 投资3万元， 4. 大窝铺村委会羊棚子500m均宽3.5m，单价90元/m ² ，投资15.75万元。 5. 窑上村委会小村子村内场地硬化750m ² ，单价90元/m ² ，投资6.75万元； 5. 窑上村委会代家村内场地硬化644m ² ，单价90元/m ² ，投资5.8万元，排水沟150米、宽40厘米。240元/米，投资3.6万元。		82.80				5		315	860	40	115	2022.06	2022.9.	项目建成后，改变315户860人文化活动地点，提升人居环境治理，进一步改善村容村貌，改善人居环境，提升人民群众幸福感、获得感。	先锋镇	县乡村振兴局	
9	生产大沟抢修项目	沧溪村委会骆驼坝村	沧溪村委会骆驼坝村生产大沟抢修项目：土方开挖回填210m ³ ；M7.5浆砌石挡土墙260m ³ ；0.5m*0.65m钢筋混凝土三面光明沟100m。预算投资15万元。		15.00				1	15.00	91	331	19	98	2022.03.	2022.07	解决群众生产用水91户331人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	金源乡	县乡村振兴局	
10	村内道路硬化	金源乡龙潭村委会龙潭村	M7.5浆砌片块石挡墙3158m ³ ，单价400元/m ³ ，投资126万元； 10cm级配碎石垫层1078m ² ，单价25元/m ² ，投资2.7万元； 20cm厚C25砼面层1838m ² ，单价120元/m ² ，投资22万元； 排水沟680米，单价600元/m，投资40.8万元； 水池底面硬化700m ² ，单价120元/m ² ，投资8.4万元。合计概算		199.90				1	199.90	170	660	30	96	2022.05	2022.10.	改善170户660人生产道路通行条件，促进贫困户增收，巩固脱贫成效与乡村振兴。验收合格率100%，满意度98%。	金源乡	县乡村振兴局	

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填列工程量指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
11	村内道路硬化	金源乡龙潭村上纳勒村	村内道路硬化2741米，M7.5浆砌片块石挡墙1160m³，单价400元/m³，投资46.4万元；10cm级配碎石垫层210m²，单价25元/m²，投资0.53万元；20cm厚C25砼面层11808m²，单价120元/m²，投资142万元；排水沟178米，单价600元/m，投资10.68万元；混凝土现浇涵管4道，单价2000元/道，投资0.8万元。合计概算投资200.41万元。		200.41				1	200.42	162	640	27	85	2022.05	2022.10.	改善162户640人生产道路通行条件，促进贫困户增收，巩固脱贫成效与乡村振兴。验收合格率100%，满意度98%。	金源乡	县乡村振兴局	
12	通村道路硬化	金源乡龙潭村下纳勒村	生产道路硬化长3018米、宽4.5米，120元/每平方米，路面厚度0.2米，使用c25砼混凝土，投资163万元；0.5米厚级配碎石调型层1360平方米，20元/每平方米，投资27.2万元。概算投资185.2万元。		190.20				1	190.20	110	416	25	80	2022.05	2022.10.	改善110户416人生产道路通行条件，促进贫困户增收，巩固脱贫成效与乡村振兴。验收合格率100%，满意度98%。	金源乡	县乡村振兴局	
13	河口镇米德卡村委会金家冲道路硬化j建设项目	河口镇米德卡村委会金家冲	米德卡村委会金家冲村内道路硬化长2100m，规格：宽3.5m，配10cm土夹石垫层，C25混凝土厚20cm，路面扩宽及挡墙。投资概算99.13万。		99.13				1		70	249	3	14	2022.10.	2022.12.	解决群众70户249人生产生活困难，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于10年。	河口镇乡村振兴办	县乡村振兴局	
14	河口镇黑箐村委会核桃树村道路硬化建设项目	河口镇黑箐村委会核桃树村	核桃树村民小组至十甲村委会小树梁子道路硬化1500m，规格：宽3.5m，配10cm土夹石垫层，C25混凝土厚20cm。概算投资72.87万元。		72.87				1		84	358	3	10	2022.10.	2022.12.	解决群众84户358人生产生活困难，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于10年。	河口镇乡村振兴办	县乡村振兴局	
15	柯渡镇新村村委会山坳村村内道路建设项目	柯渡镇新村村委会山坳村	柯渡镇新村村委会山坳村村内道路建设项目：垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长880m，路宽4.5m，硬化面积3960m²，概算单价127.38元/m²。小计投资50.4万元；M7.5浆砌石挡土墙175m²，概算单价456.28元/m²，小计8万元；混凝土排水沟260m，概算单价210元/m³，小计5.5万元；合计预算总投资63.9万元。		63.90	0.00	0.00	0.00	1	63.90	252	2282	54	198	2022.05	2022.12.	解决群众出行困难252户882人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	柯渡镇	县乡村振兴局	

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填写工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标				项目实施部门	行业主管部门	备注
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间		绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）				
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间					
16	柯渡镇新村村委会凹椅子村村内道路硬化项目	新村村委会凹椅子村	柯渡镇新村村委会凹椅子村村内道路硬化项目：1. 土M7.5浆砌石挡土墙725m³，概算单价456.28元/m³，小计33万元；2. 混凝土盖板沟25m，概算单价880元/m，小计2.2万元；3. 垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长240m，路宽3.5m，硬化面积840m²，概算单价127.38元/m²。小计投资10.7万元；合计预算总投资45.9万元。		45.90	0.00	0.00	0.00	1	45.90	400	1400	26	91	2022.05	2022.12.	解决群众出行困难400户1400人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	柯渡镇	县乡村振兴局		
17	柯渡镇可郎村委会村可郎村村内道路硬化项目	柯渡镇可郎村委会可郎村	柯渡镇可郎村委会村内道路硬化项目：A线垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长220m，均宽5m，硬化面积1100m²，概算单价127.38元/m²，小计14万元；B线垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长260m，均宽3m，硬化面积780m²，概算单价127.38元/m²，投资9.93万元；M7.5浆砌石挡土墙80m³，概算单价456.28元/m³，投资3.65万元；1m*1m*0.25m混凝土排水沟28m，概算单价350元/m，投资1万元，小计8.45万元；C线垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长240m，均宽4m，硬化面积960m²，概算单价127.38元/m²，小计12.22万元；D线垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长100m，均宽3.5m，硬化面积350m²，概算单价127.38元/m²，小计4.46万元；E线垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长120m，均宽3m，硬化面积360m²，概算单价127.38元/m²，小计4.6万元。F线垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长830m，均宽5m，硬化面积4150m²，概算单价127.38元/m²，小计52.86万元，合计投资96.59万元。		96.59	0.00	0.00	0.00	1	96.59	486	1701	19	77	2022.05	2022.12.	解决群众出行困难486户1701人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	柯渡镇	县乡村振兴局		

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	计划总投资（万元）				其中：项目受益情况						绩效目标		项目实施部门	行业主管部门	备注	
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体		项目建设起止时间					绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）
									个数	金额（万元）	户数	人数	户数	人数	项目开工时间	项目竣工时间				
18	柯渡镇磨腮村委会村内道路硬化项目	柯渡镇磨腮村委会磨腮村、租则管	柯渡镇磨腮村委会道路硬化项目：1.磨腮村委会磨腮村垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长400m，均宽4m，硬化面积1600㎡，概算单价127.38元/m ² ，小计20.3万元；M7.5浆砌石挡土墙75m ³ ，概算单价456.28元/m ³ ，小计3.4万元，概算投资23.7万元。2.磨腮村委会租则管村垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长300m，路宽3m，硬化面积900㎡，概算单价127.38元/m ² ，小计11.5万元；M7.5浆砌石挡土墙45m ³ ，概算单价456.28元/m ³ ，小计2万元，概算投资13.5万元。合计概算投资35.2万元。		35.20	0.00	0.00	0.00	1	38.80	236	826	12	48	2022.05	2022.12.	解决群众出行困难236户826人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	柯渡镇	县乡村振兴局	
19	柯渡镇新庄村村委会古城村村内道路硬化项目	柯渡镇新庄村村委会古城村	柯渡镇新庄村村委会古城村村内道路硬化项目：垫层10cm级配碎石，C25混凝土厚20cm长779m，均宽4.5m，硬化面积3505.5㎡；概算单价127.38元/m ² ，小计44.7万元；M7.5浆砌石挡土墙408m ³ 。概算单价456.28元/m ³ ，小计2万元，概算投资18.6万元。合计概算投资63.3万元。		63.30	0.00	0.00	0.00	1	63.30	228	798	6	11	2022.05	2022.12.	解决群众出行困难228户798人，改善生产生活条件，验收合格率100%，满意度98%，使用年限大于8年。	柯渡镇	县乡村振兴局	
20	农村基础设施建设	甸头村委会大村、三保村委会三保村、纲纪村委会沙沟村基础设施建设	一.甸头村委会大村基础设施项目土方回填16000立方米，概算投资45万元；二.三保村委会三保村：场地硬化1361平方米、挡墙115米及附属设施建设，概算投资20万元；三.纲纪村委会沙沟村：土方回填1000立方米、场地硬化800平方米、挡墙85米概算投资22万元。合计概算投资87万元。		87.00	0.00	0.00	0.00	2	87.00	456	1586	12	55	2022.4	2022.07.	基础设施建设，助推村委会产业发展，改善群众生产生活条件456户1586人，其中建档立卡户60户260户验收合格率100%，群众满意度95%，使用年限大于10年。	功山镇	县乡村振兴局	已经安排实施